CONCADIZ
Control de Calidad Cádiz S.L.L.

PRESUPUESTO AL PLAN DE ACTUACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE CALIDAD

PROMOTOR:

UNIVERSIDAD DE CADIZ

OBRA:

PROYECTO DE URBANIZACION POLIGONO UNIVERSITARIO RIO SAN PEDRO. CAMPUS UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL. CÁDIZ.

EL PUERTO DE SANTA MARÍA, 20 DE ENERO DE 2013

ÍNDICE

PRESUPUESTO 3

PRESUPUESTO

A continuación se detallan los importes de los ensayos a realizar según el plan de actuación.

UD	ENSAYOS	P. UNITARIO	IMPORTE
18	Proctor Normal	48,00 €	864,00 €
34	Proctor modificado	58,00 €	1972,00 €
63	Granulometría	35,00 €	2205,00 €
57	Limites de Atterberg	34,00 €	1938,00 €
42	Índice CBR	95,00 €	3990,00 €
42	Sales solubles	30,00 €	1260,00 €
42	Materia orgánica	30,00 €	1260,00 €
18	Hinchamiento Libre	56,00 €	1008,00 €
18	Colapso	52,00 €	936,00 €
17	Equivalente de arena	28,00 €	476,00 €
13	Desgaste Los Ángeles	58,00 €	754,00 €
7	Caras de fractura	27,00 €	189,00 €
7	Índice de lajas	35,00 €	245,00 €
7	Coeficiente de limpieza	29,00 €	203,00 €
1	Compuestos totales de azufre	90,00 €	90,00 €
1	Materia orgánica	30,00 €	30,00 €
1	Azul de metileno	39,00 €	39,00 €
7	Terrones de arcilla	33,00 €	231,00 €
6	Contaminantes orgánicos ligeros	60,00 €	60,00 €
1	Contenido en finos	20,00 €	20,00 €
2	Densidad relativa y absorción de los áridos	35,00 €	70,00 €
2	Densidad aparente del filler en queroseno	36,00 €	72,00 €
820	Determinaciones de densidad y humedad "in situ"	13,00 €	10660,00 €
2	Ensayos a un geotextil según plan de control	400,00 €	800,00 €
10	Placas de carga (Medios auxiliares por cuenta del contratista)	115,00 €	1150,00 €
37	Series de probetas de hormigón para rotura a compresión	38,00 €	1406,00 €
65	Series de probetas de hormigón prismáticas para rotura a flexión	52,00 €	3380,00 €
5	Barras de acero corrugado según P.C.	80,00 €	400,00 €
1	Ensayos a una muestra de betún según plan de control	150,00 €	150,00 €
9	Comprobación de la dotación en riego de imprimación	48,00 €	432,00 €
9	Contenido de betún, granulometría de áridos extraídos y ensayo Marshall de una mezcla bituminosa caliente	135,00 €	1215,00 €
24	Extracción de testigos de mezcla bituminosa para comprobación de espesores y de la densidad	31,00 €	744,00 €
3	Ensayos a un bordillo según plan de control	315,00 €	945,00 €
4	Resistencia a flexión y compresión del mortero	34,00 €	136,00 €
1	Ensayos a un adoquín de granito según plan de control	295,00 €	295,00 €

UD	ENSAYOS	P. UNITARIO	IMPORTE
5	Ensayos a una pintura reflexiva según plan de control	115,00 €	575,00 €
2	Desplazamientos a obra de personal y equipos para la realización de medidas del coeficiente de retroreflexión (20 puntos por despl.)	260,00 €	520,00 €
2	Desplazamiento a obra de personal y equipos para la determinación del valor de deslizamiento (5 puntos por despl.)	240,00 €	480,00 €
1	Comprobación de los espesores de galvanizado de los postes de sustentación de las señales	125,00 €	125,00 €
2	Ensayos a unos tubos de PVC según plan de control	245,00 €	490,00 €
2	Ensayos a un tubo de polietileno de alta densidad según plan de control	80,00 €	160,00 €
8	Ensayos a unas lechadas según plan de control	140,00 €	1120,00 €
2	Análisis químico de un acero inoxidable para su comprobación como AISI 316L	125,00 €	250,00 €
5	Pruebas de estanqueidad en la red de saneamiento	130,00 €	650,00 €
1	Ensayos a un adoquín de hormigón según plan de control	295,00 €	295,00 €
10	Visitas de ejecución y seguimiento de las instalaciones	300,00 €	3000,00 €
2	Pruebas finales de electricidad media y baja tensión	300,00 €	600,00 €
1	Pruebas finales del alumbrado exterior	230,00 €	230,00 €
1	Pruebas finales de evacuación	150,00 €	150,00 €
1	Pruebas finales de abastecimiento	150,00 €	150,00 €
1	Pruebas finales de red de hidrantes	250,00 €	250,00 €
1	Pruebas finales de red de riego	250,00 €	250,00 €
1	Pruebas finales de grupo electrógeno	290,00 €	290,00 €
		Total	**49210,00 €**

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS (49.210,00 €)[1] el cual deberá incrementarse en el porcentaje de I.V.A. vigente en el momento de realización de los trabajos.

Sin otro particular les saluda atentamente, [2]

CONCADIZ
Control de Calidad Cádiz
C.I.F B-72218399
Pol. Ind. El Palmar, C/ Torno, nº 39, Naves 21-22
El Puerto de Santa María (Cádiz)

Juan Miguel Sánchez Durán
Responsable de la oferta

[1] Precios válidos para días laborables entre Lunes y Viernes de 9:00 H a 18:00 H.