Desplazamientos de pilares

Nombre Obra: Bloques A_B_Listados Fecha:25/03/21

Situaciones persistentes o transitorias					
Pilar	Planta	Cota (m)	Desp. X (mm)	Desp. Y (mm)	Desp. Z (mm)
01	SANITARIO	0.75	0.08	-0.04	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
02	SANITARIO	0.75	0.08	-0.04	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
03	SANITARIO	0.75	0.08	-0.04	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
04	SANITARIO	0.75	0.09	-0.04	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
05	SANITARIO	0.75	0.09	-0.04	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
06	SANITARIO	0.75	0.10	-0.04	-0.02
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
07	SANITARIO	0.75	0.08	0.03	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
08	SANITARIO	0.75	0.08	0.03	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
09	SANITARIO	0.75	0.08	0.03	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
10	SANITARIO	0.75	0.09	0.03	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
11	SANITARIO	0.75	0.09	0.03	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
12	SANITARIO	0.75	0.09	0.03	-0.02
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A1	PLANTA SEGUNDA	9.60	9.96	0.72	-0.36
	PLANTA PRIMERA	5.10	2.55	-0.37	-0.24
	SANITARIO	0.75	0.08	-0.04	-0.03
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A2	PLANTA SEGUNDA	9.60	9.96	-0.91	-0.42
	PLANTA PRIMERA	5.10	2.55	-0.54	-0.26
	SANITARIO	0.75	0.08	-0.04	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A3	PLANTA SEGUNDA	9.60	10.07	0.72	-0.65
	PLANTA PRIMERA	5.10	2.62	-0.37	-0.43
	SANITARIO	0.75	0.08	-0.04	-0.06
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A4	PLANTA SEGUNDA	9.60	10.07	-0.91	-1.23
	PLANTA PRIMERA	5.10	2.62	-0.54	-0.68
	SANITARIO	0.75	0.08	-0.04	-0.09
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A5	PLANTA SEGUNDA	9.60	10.19	0.72	-0.74
	PLANTA PRIMERA	5.10	2.68	-0.37	-0.50
	SANITARIO	0.75	0.08	-0.04	-0.07
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A6	PLANTA SEGUNDA	9.60	10.19	-0.91	-1.13
	PLANTA PRIMERA	5.10	2.68	-0.54	-0.64
	SANITARIO	0.75	0.08	-0.04	-0.09

Desplazamientos de pilares

Situaciones persistentes o transitorias					
Pilar	Planta	Cota (m)	Desp. X (mm)	Desp. Y (mm)	Desp. Z (mm)
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A7	PLANTA SEGUNDA	9.60	10.54	0.72	-0.76
	PLANTA PRIMERA	5.10	2.87	-0.37	-0.51
	SANITARIO	0.75	0.08	-0.04	-0.07
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A8	PLANTA SEGUNDA	9.60	10.54	-0.91	-1.07
	PLANTA PRIMERA	5.10	2.87	-0.54	-0.56
	SANITARIO	0.75	0.08	-0.04	-0.08
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A9	PLANTA SEGUNDA	9.60	10.95	0.72	-0.74
	PLANTA PRIMERA	5.10	3.08	-0.37	-0.49
	SANITARIO	0.75	0.09	-0.04	-0.07
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	PLANTA SEGUNDA	9.60	10.95	-0.91	-1.11
	PLANTA PRIMERA	5.10	3.08	-0.54	-0.62
	SANITARIO	0.75	0.09	-0.04	-0.09
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A11	PLANTA SEGUNDA	9.60	11.35	0.72	-0.82
	PLANTA PRIMERA	5.10	3.29	-0.37	-0.54
	SANITARIO	0.75	0.09	-0.04	-0.07
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A12	PLANTA SEGUNDA	9.60	11.35	-0.91	-1.22
	PLANTA PRIMERA	5.10	3.29	-0.54	-0.66
	SANITARIO	0.75	0.09	-0.04	-0.09
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A13	PLANTA SEGUNDA	9.60	11.76	0.72	-0.37
	PLANTA PRIMERA	5.10	3.51	-0.37	-0.25
	SANITARIO	0.75	0.10	-0.04	-0.03
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A14	PLANTA SEGUNDA	9.60	11.76	-0.91	-0.43
	PLANTA PRIMERA	5.10	3.51	-0.54	-0.28
	SANITARIO	0.75	0.10	-0.04	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A15	PLANTA SEGUNDA	9.80	9.96	-1.15	-0.19
	PLANTA PRIMERA	5.10	2.55	-0.62	-0.17
	SANITARIO	0.75	0.08	-0.04	-0.02
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A16	PLANTA SEGUNDA	9.80	10.07	-1.15	-0.19
	PLANTA PRIMERA	5.10	2.62	-0.62	-0.13
	SANITARIO	0.75	0.08	-0.04	-0.02
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A17	PLANTA SEGUNDA	9.80	10.19	-1.15	-0.36
	PLANTA PRIMERA	5.30	2.68	-0.62	-0.30
	SANITARIO	0.75	0.08	-0.04	-0.02
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A18	PLANTA SEGUNDA	9.80	10.54	-1.15	-0.37
	PLANTA PRIMERA	5.30	2.87	-0.62	-0.28

Desplazamientos de pilares

Situaciones persistentes o transitorias					
Pilar	Planta	Cota (m)	Desp. X (mm)	Desp. Y (mm)	Desp. Z (mm)
	SANITARIO	0.75	0.08	-0.04	-0.02
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A19	PLANTA SEGUNDA	9.80	10.95	-1.15	-0.31
	PLANTA PRIMERA	5.30	3.08	-0.62	-0.25
	SANITARIO	0.75	0.09	-0.04	-0.03
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A20	PLANTA SEGUNDA	9.80	11.35	-1.15	-0.37
	PLANTA PRIMERA	5.30	3.29	-0.62	-0.30
	SANITARIO	0.75	0.09	-0.04	-0.03
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A21	PLANTA SEGUNDA	9.80	11.77	-1.15	-0.20
	PLANTA PRIMERA	5.30	3.51	-0.62	-0.16
	SANITARIO	0.75	0.10	-0.04	-0.02
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A22	PLANTA PRIMERA	5.10	2.55	-0.43	-0.33
	SANITARIO	0.75	0.08	-0.04	-0.06
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B1	PLANTA SEGUNDA	9.60	8.29	0.98	-0.31
	PLANTA PRIMERA	5.20	3.11	0.47	-0.21
	SANITARIO	0.75	0.09	0.03	-0.03
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B2	PLANTA SEGUNDA	9.60	8.29	-1.14	-0.44
	PLANTA PRIMERA	5.20	3.11	-0.59	-0.27
	SANITARIO	0.75	0.09	-0.03	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B3	PLANTA SEGUNDA	9.60	8.15	0.98	-0.54
	PLANTA PRIMERA	5.10	3.08	0.47	-0.38
	SANITARIO	0.75	0.08	0.03	-0.05
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B4	PLANTA SEGUNDA	9.60	8.15	-1.14	-1.27
	PLANTA PRIMERA	5.10	3.08	-0.59	-0.69
	SANITARIO	0.75	0.08	-0.03	-0.10
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B5	PLANTA SEGUNDA	9.60	8.01	0.98	-0.64
	PLANTA PRIMERA	5.10	3.05	0.47	-0.45
	SANITARIO	0.75	0.08	0.03	-0.06
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B6	PLANTA SEGUNDA	9.60	8.01	-1.14	-1.12
	PLANTA PRIMERA	5.10	3.05	-0.59	-0.61
	SANITARIO	0.75	0.08	-0.03	-0.09
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B7	PLANTA SEGUNDA	9.60	8.13	0.98	-0.65
	PLANTA PRIMERA	5.10	3.14	0.47	-0.44
	SANITARIO	0.75	0.08	0.03	-0.06
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B8	PLANTA SEGUNDA	9.60	8.13	-1.14	-1.17
	PLANTA PRIMERA	5.10	3.14	-0.59	-0.64

Desplazamientos de pilares

Nombre Obra: Bloques A_B_Listados Fecha:25/03/21

Situaciones persistentes o transitorias					
Pilar	Planta	Cota (m)	Desp. X (mm)	Desp. Y (mm)	Desp. Z (mm)
	SANITARIO	0.75	0.08	-0.03	-0.09
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B9	PLANTA SEGUNDA	9.60	8.32	0.98	-0.63
	PLANTA PRIMERA	5.10	3.28	0.47	-0.44
	SANITARIO	0.75	0.09	0.03	-0.06
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B10	PLANTA SEGUNDA	9.60	8.32	-1.14	-1.15
	PLANTA PRIMERA	5.10	3.28	-0.59	-0.63
	SANITARIO	0.75	0.09	-0.03	-0.09
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B11	PLANTA SEGUNDA	9.60	8.51	0.98	-0.70
	PLANTA PRIMERA	5.10	3.41	0.47	-0.48
	SANITARIO	0.75	0.09	0.03	-0.07
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B12	PLANTA SEGUNDA	9.60	8.51	-1.14	-1.20
	PLANTA PRIMERA	5.10	3.41	-0.59	-0.62
	SANITARIO	0.75	0.09	-0.03	-0.09
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B13	PLANTA SEGUNDA	9.60	8.71	0.98	-0.32
	PLANTA PRIMERA	5.10	3.55	0.47	-0.22
	SANITARIO	0.75	0.09	0.03	-0.03
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B14	PLANTA SEGUNDA	9.60	8.71	-1.14	-0.46
	PLANTA PRIMERA	5.10	3.55	-0.59	-0.30
	SANITARIO	0.75	0.09	-0.03	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B15	PLANTA SEGUNDA	9.80	8.30	-1.61	-0.16
	PLANTA PRIMERA	5.20	3.11	-0.76	-0.16
	SANITARIO	0.75	0.09	-0.04	-0.02
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B16	PLANTA SEGUNDA	9.80	8.15	-1.61	-0.21
	PLANTA PRIMERA	5.10	3.08	-0.76	-0.15
	SANITARIO	0.75	0.08	-0.04	-0.02
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B17	PLANTA SEGUNDA	9.80	8.01	-1.61	-0.29
	PLANTA PRIMERA	5.30	3.05	-0.76	-0.23
	SANITARIO	0.75	0.08	-0.04	-0.02
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B18	PLANTA SEGUNDA	9.80	8.13	-1.61	-0.28
	PLANTA PRIMERA	5.30	3.14	-0.76	-0.23
	SANITARIO	0.75	0.08	-0.04	-0.02
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B19	PLANTA SEGUNDA	9.80	8.32	-1.61	-0.26
	PLANTA PRIMERA	5.30	3.28	-0.76	-0.22
	SANITARIO	0.75	0.09	-0.04	-0.02
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B20	PLANTA SEGUNDA	9.80	8.51	-1.61	-0.33

Desplazamientos de pilares

Situaciones persistentes o transitorias					
Pilar	Planta	Cota (m)	Desp. X (mm)	Desp. Y (mm)	Desp. Z (mm)
	PLANTA PRIMERA	5.30	3.41	-0.76	-0.28
	SANITARIO	0.75	0.09	-0.04	-0.02
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B21	PLANTA SEGUNDA	9.80	8.71	-1.61	-0.16
	PLANTA PRIMERA	5.30	3.55	-0.76	-0.14
	SANITARIO	0.75	0.09	-0.04	-0.01
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B22	PLANTA PRIMERA	5.20	3.11	-0.38	-0.33
	SANITARIO	0.75	0.09	0.03	-0.06
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00

Situaciones sísmicas[1]					
Pilar	Planta	Cota (m)	Desp. X (mm)	Desp. Y (mm)	Desp. Z (mm)
01	SANITARIO	0.75	0.45	-0.99	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
02	SANITARIO	0.75	0.39	-0.99	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
03	SANITARIO	0.75	0.44	-0.99	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
04	SANITARIO	0.75	0.50	-0.99	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
05	SANITARIO	0.75	0.59	-0.99	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
06	SANITARIO	0.75	0.68	-0.99	-0.02
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
07	SANITARIO	0.75	0.38	0.96	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
08	SANITARIO	0.75	0.38	0.96	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
09	SANITARIO	0.75	0.42	0.96	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
10	SANITARIO	0.75	0.48	0.96	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
11	SANITARIO	0.75	0.55	0.96	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
12	SANITARIO	0.75	0.62	0.96	-0.02
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A1	PLANTA SEGUNDA	9.60	41.59	29.11	-0.41
	PLANTA PRIMERA	5.10	14.84	-13.43	-0.28
	SANITARIO	0.75	0.61	-1.07	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A2	PLANTA SEGUNDA	9.60	41.59	-24.27	-0.50
	PLANTA PRIMERA	5.10	14.84	-10.41	-0.32
	SANITARIO	0.75	0.61	-0.92	-0.05
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A3	PLANTA SEGUNDA	9.60	37.92	29.11	-0.79

Desplazamientos de pilares

Situaciones sísmicas[1]					
Pilar	Planta	Cota (m)	Desp. X (mm)	Desp. Y (mm)	Desp. Z (mm)
	PLANTA PRIMERA	5.10	13.32	-13.41	-0.47
	SANITARIO	0.75	0.45	-1.07	-0.06
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A4	PLANTA SEGUNDA	9.60	37.92	-24.27	-1.25
	PLANTA PRIMERA	5.10	13.32	-10.41	-0.71
	SANITARIO	0.75	0.45	-0.92	-0.10
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A5	PLANTA SEGUNDA	9.60	43.05	29.11	-0.77
	PLANTA PRIMERA	5.10	15.86	-13.43	-0.53
	SANITARIO	0.75	0.39	-1.07	-0.07
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A6	PLANTA SEGUNDA	9.60	43.05	-24.27	-1.16
	PLANTA PRIMERA	5.10	15.86	-10.41	-0.66
	SANITARIO	0.75	0.39	-0.92	-0.09
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A7	PLANTA SEGUNDA	9.60	49.26	29.11	-0.78
	PLANTA PRIMERA	5.10	18.82	-13.43	-0.52
	SANITARIO	0.75	0.44	-1.07	-0.07
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A8	PLANTA SEGUNDA	9.60	49.26	-24.27	-1.08
	PLANTA PRIMERA	5.10	18.82	-10.41	-0.56
	SANITARIO	0.75	0.44	-0.92	-0.08
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A9	PLANTA SEGUNDA	9.60	56.23	29.11	-0.75
	PLANTA PRIMERA	5.10	22.08	-13.43	-0.50
	SANITARIO	0.75	0.50	-1.07	-0.07
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	PLANTA SEGUNDA	9.60	56.23	-24.27	-1.15
	PLANTA PRIMERA	5.10	22.08	-10.41	-0.65
	SANITARIO	0.75	0.50	-0.92	-0.09
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A11	PLANTA SEGUNDA	9.60	64.19	29.11	-0.86
	PLANTA PRIMERA	5.10	25.68	-13.43	-0.58
	SANITARIO	0.75	0.59	-1.07	-0.08
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A12	PLANTA SEGUNDA	9.60	64.19	-24.27	-1.29
	PLANTA PRIMERA	5.10	25.68	-10.41	-0.71
	SANITARIO	0.75	0.59	-0.92	-0.10
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A13	PLANTA SEGUNDA	9.60	72.36	29.11	-0.50
	PLANTA PRIMERA	5.10	29.32	-13.43	-0.36
	SANITARIO	0.75	0.68	-1.07	-0.05
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A14	PLANTA SEGUNDA	9.60	72.36	-24.27	-0.56
	PLANTA PRIMERA	5.10	29.32	-10.41	-0.38
	SANITARIO	0.75	0.68	-0.92	-0.06
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00

Desplazamientos de pilares

Situaciones sísmicas[1]					
Pilar	Planta	Cota (m)	Desp. X (mm)	Desp. Y (mm)	Desp. Z (mm)
A15	PLANTA SEGUNDA	9.80	41.84	-24.66	-0.58
	PLANTA PRIMERA	5.10	14.95	-10.22	-0.50
	SANITARIO	0.75	0.62	-0.90	-0.05
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A16	PLANTA SEGUNDA	9.80	37.92	-24.66	-0.38
	PLANTA PRIMERA	5.10	13.32	-10.22	-0.29
	SANITARIO	0.75	0.45	-0.90	-0.03
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A17	PLANTA SEGUNDA	9.80	43.05	-24.66	-0.55
	PLANTA PRIMERA	5.30	15.86	-10.22	-0.47
	SANITARIO	0.75	0.39	-0.90	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A18	PLANTA SEGUNDA	9.80	49.26	-24.66	-0.52
	PLANTA PRIMERA	5.30	18.82	-10.22	-0.33
	SANITARIO	0.75	0.44	-0.90	-0.03
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A19	PLANTA SEGUNDA	9.80	56.23	-24.66	-0.54
	PLANTA PRIMERA	5.30	22.08	-10.22	-0.45
	SANITARIO	0.75	0.50	-0.90	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A20	PLANTA SEGUNDA	9.80	64.19	-24.66	-0.69
	PLANTA PRIMERA	5.30	25.68	-10.22	-0.57
	SANITARIO	0.75	0.59	-0.90	-0.05
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A21	PLANTA SEGUNDA	9.80	72.59	-24.66	-0.63
	PLANTA PRIMERA	5.30	29.43	-10.22	-0.49
	SANITARIO	0.75	0.68	-0.90	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
A22	PLANTA PRIMERA	5.10	14.91	-11.53	-0.38
	SANITARIO	0.75	0.62	-0.99	-0.06
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B1	PLANTA SEGUNDA	9.60	36.90	29.59	-0.35
	PLANTA PRIMERA	5.20	14.06	13.76	-0.23
	SANITARIO	0.75	0.53	1.05	-0.03
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B2	PLANTA SEGUNDA	9.60	36.90	-23.26	-0.51
	PLANTA PRIMERA	5.20	14.06	-9.88	-0.32
	SANITARIO	0.75	0.53	-0.89	-0.05
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B3	PLANTA SEGUNDA	9.60	39.40	29.59	-0.68
	PLANTA PRIMERA	5.10	14.24	13.73	-0.42
	SANITARIO	0.75	0.38	1.05	-0.06
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B4	PLANTA SEGUNDA	9.60	39.40	-23.26	-1.29
	PLANTA PRIMERA	5.10	14.24	-9.88	-0.72
	SANITARIO	0.75	0.38	-0.89	-0.10
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00

Desplazamientos de pilares

Situaciones sísmicas[1]					
Pilar	Planta	Cota (m)	Desp. X (mm)	Desp. Y (mm)	Desp. Z (mm)
B5	PLANTA SEGUNDA	9.60	44.35	29.59	-0.67
	PLANTA PRIMERA	5.10	16.58	13.76	-0.48
	SANITARIO	0.75	0.38	1.05	-0.07
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B6	PLANTA SEGUNDA	9.60	44.35	-23.26	-1.14
	PLANTA PRIMERA	5.10	16.58	-9.88	-0.62
	SANITARIO	0.75	0.38	-0.89	-0.09
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B7	PLANTA SEGUNDA	9.60	50.07	29.59	-0.66
	PLANTA PRIMERA	5.10	19.22	13.76	-0.45
	SANITARIO	0.75	0.42	1.05	-0.06
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B8	PLANTA SEGUNDA	9.60	50.07	-23.26	-1.20
	PLANTA PRIMERA	5.10	19.22	-9.88	-0.66
	SANITARIO	0.75	0.42	-0.89	-0.09
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B9	PLANTA SEGUNDA	9.60	56.44	29.59	-0.64
	PLANTA PRIMERA	5.10	22.15	13.76	-0.44
	SANITARIO	0.75	0.48	1.05	-0.06
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B10	PLANTA SEGUNDA	9.60	56.44	-23.26	-1.20
	PLANTA PRIMERA	5.10	22.15	-9.88	-0.67
	SANITARIO	0.75	0.48	-0.89	-0.10
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B11	PLANTA SEGUNDA	9.60	63.61	29.59	-0.75
	PLANTA PRIMERA	5.10	25.32	13.76	-0.52
	SANITARIO	0.75	0.55	1.05	-0.07
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B12	PLANTA SEGUNDA	9.60	63.61	-23.26	-1.27
	PLANTA PRIMERA	5.10	25.32	-9.88	-0.66
	SANITARIO	0.75	0.55	-0.89	-0.09
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B13	PLANTA SEGUNDA	9.60	70.95	29.59	-0.45
	PLANTA PRIMERA	5.10	28.54	13.76	-0.33
	SANITARIO	0.75	0.62	1.05	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B14	PLANTA SEGUNDA	9.60	70.95	-23.26	-0.59
	PLANTA PRIMERA	5.10	28.54	-9.88	-0.40
	SANITARIO	0.75	0.62	-0.89	-0.06
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B15	PLANTA SEGUNDA	9.80	37.16	-23.87	-0.53
	PLANTA PRIMERA	5.20	14.17	-9.68	-0.46
	SANITARIO	0.75	0.53	-0.85	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B16	PLANTA SEGUNDA	9.80	39.40	-23.88	-0.51
	PLANTA PRIMERA	5.10	14.24	-9.68	-0.39
	SANITARIO	0.75	0.38	-0.85	-0.03

Desplazamientos de pilares

Situaciones sísmicas[1]					
Pilar	Planta	Cota (m)	Desp. X (mm)	Desp. Y (mm)	Desp. Z (mm)
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B17	PLANTA SEGUNDA	9.80	44.35	-23.88	-0.46
	PLANTA PRIMERA	5.30	16.58	-9.68	-0.29
	SANITARIO	0.75	0.38	-0.85	-0.03
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B18	PLANTA SEGUNDA	9.80	50.07	-23.88	-0.53
	PLANTA PRIMERA	5.30	19.22	-9.68	-0.43
	SANITARIO	0.75	0.42	-0.85	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B19	PLANTA SEGUNDA	9.80	56.44	-23.88	-0.53
	PLANTA PRIMERA	5.30	22.15	-9.68	-0.44
	SANITARIO	0.75	0.48	-0.85	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B20	PLANTA SEGUNDA	9.80	63.61	-23.88	-0.54
	PLANTA PRIMERA	5.30	25.32	-9.68	-0.41
	SANITARIO	0.75	0.55	-0.85	-0.03
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B21	PLANTA SEGUNDA	9.80	71.16	-23.87	-0.62
	PLANTA PRIMERA	5.30	28.63	-9.68	-0.48
	SANITARIO	0.75	0.62	-0.85	-0.04
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
B22	PLANTA PRIMERA	5.20	14.13	-11.19	-0.35
	SANITARIO	0.75	0.53	0.96	-0.06
	Cimentación	0.00	0.00	0.00	0.00

Notas:
[1] Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.