18-002 EDIFICIO AULARIO UCA JEREZ

CL	IDA 1
NO CL	IDA 2
	IDA 3
	IDA 4

									Espacio Climatiz.				
	ESTANCIA	ESTANCIAS Nº	AREA (m²)	TOTAL AREA (m²)	TOTAL SUP (m²)	PERSONAS Nº	RATIO Nº	PERSONAS Nº	NoCL/CL	Equipo Asociado UTA	Zona	Nivel	Ventil.
	PLANTA +0												
0-001	PB ASEOS ALUMNOS 1	1	32	32,00		0		-	NO CL				
0-001B	PB AULA INFORMATICA	1	68,41	68,41		48		48	CL	CL-P0C1			
0-002	PB ASEOS ALUMNOS 1	1	32	32,00				-	NO CL				
0-002B	PB AULA INFORMATICA	1	68,43	68,43		48		48	CL	CL-P0C1			
0-003B	PB LAB IDIOMAS	1	84,01	84,01		64		64	CL	CL-P0C1			
0-004	PB AULA GRANDE 2	1	351,1	351,10		222		222	CL	CL-P0B1			IDA 2
0-005	PB AULA MEDIANA C1.1	1	188,9	188,90		127		127	CL	CL-P0A1			IDA 2
0-006	PB AULA MEDIANA C1.2	1	180,6	180,60		127		127	CL	CL-P0A1			IDA 2
0-007	PB AULA MEDIANA C1.3	1	179,1	179,10		127		127	CL	CL-P0A1			IDA 2
0-011	PB AULA MEDIANA C3.1	1	176,3	176,30		127		127	CL	CL-P0A3			IDA 2
0-012	PB AULA MEDIANA C3.2	1	168,6	168,60		127		127	CL	CL-P0A3			IDA 2
0-013	PB AULA MEDIANA C3.3	1	167,2	167,20		127		127	CL	CL-P0A3			IDA 2
0-014	PB CIRCU VESTIBULO	1	386	386,00		50		175	CL	CL-VESTIBULO 0			IDA 2
0-018	PB CONSERJERÍA	1	8,87	8,87		2		2	CL	ZAP-1			IDA 2
0-021	ALMACEN	1	2,91	2,91		1		1	NO CL				
0-022	INSTALACIONES	1	4,87	4,87		1		1	NO CL	ZAP-1			
0-023	ALMACEN	1	14,9	14,90		1		1	NO CL				
0-024	INSTALACIONES	1	9,87	9,87		1		1	NO CL				
0-025	SALON DE ACTOS	1	457,8	457,80		400		400	CL	CL-SALON			
0-026	VESTÍBULO S. ACTOS	1	117	117,00		50		50	CL	ZAP-1			IDA 2
0-027	CONTROL PROY.	1	13,53	13,53		2		2	CL	ZAP-1			IDA 2
0-028	TRADUCCIÓN SIM. 1	1	13,53	13,53		3		3	CL	ZAP-1			IDA 2
0-029	TRADUCCIÓN SIM. 2	1	4,15	4,15		1		1	NO CL				IDA 2
0-030	TRADUCCIÓN SIM. 3	1	4,15	4,15		1		1	NO CL				IDA 2
0-031	VESTÍBULO MINUSV.	1	19,27	19,27		6		6	NO CL				IDA 2
0-032	ESTAR PONENTES	1	9,58	9,58		6		6	CL	ZAP-1			IDA 2
0-033	Z.TRABAJO 1	1	60	60,00		12		12	CL	ZAP-2			IDA 2
0-035	ASEOS SALON	1	25	25,00		0,1		0,1	NO CL	ZAP-1			IDA 2
					2848,08	1681,10							

18-002 EDIFICIO AULARIO UCA JEREZ

CL	IDA 1
NO CL	IDA 2
	IDA 3
	IDA 4

									Espacio Climatiz.				
	ESTANCIA	ESTANCIAS Nº	AREA (m²)	TOTAL AREA (m²)	TOTAL SUP (m²)	PERSONAS Nº	RATIO Nº	PERSONAS Nº	NoCL/CL	Equipo Asociado UTA	Zona	Nivel	Ventil.
	PLANTA +1												
1-001	P1 ASEOS ALUMNOS 1	1	44,8	44,80		0		-	NO CL				
1-002	P1 ASEOS ALUMNOS 2	1	44,8	44,80		0		-	NO CL				
1-007	P1 AULA SEMINARIO C1.1	1	119,4	119,40		77		77	CL	CL-P1A1			IDA 2
1-008	P1 AULA SEMINARIO C1.2	1	112,5	112,50		77		77	CL	CL-P1A1			IDA 2
1-009	P1 AULA SEMINARIO C1.3	1	112,5	112,50		77		77	CL	CL-P1A1			IDA 2
1-010	P1 AULA SEMINARIO C1.4	1	111,3	111,30		77		77	CL	CL-P1A1			IDA 2
1-015	P1 AULA SEMINARIO C3.1	1	96,33	96,33		75		75	CL	CL-P1A3			IDA 2
1-016	P1 AULA SEMINARIO C3.2	1	124,4	124,40		110		110	CL	CL-P1A3			IDA 2
1-017	P1 SEMINARIO LAB SEM SIM	1	61,95	61,95		50		50	CL	CL-P1A3			IDA 2
1-029	INSTALACIONES	1	11,81	11,81		1		1	NO CL				
1-030	OBSERVACIÓN SEM	1	17,76	17,76		2		2	CL	CL-P1A3			IDA 2
1-031	CONTROL OBSERVACIÓN	1	13,54	13,54		3		3	CL	CL-P1A3			IDA 2
1-032	OBSERVACIÓN SEM 2	1	11,37	11,37		2		2	CL	CL-P1A3			IDA 2
1-033	ACCESO OBS	1	6,14	6,14		1		1	CL	CL-P1A3			IDA 2
1-034	MATERIAL 1	1	8,5	8,50		1		1	CL	CL-P1A3			IDA 2
1-035	OBSERVACIÓN SEM 3	1	26,8	26,80		2		2	CL	CL-P1A3			IDA 2
1-036	MATERIAL 2	1	7,13	7,13		1		1	NO CL	CL-P1A3			IDA 2
1-037	Z.TRABAJO 1	1	18,85	18,85		6		6	CL	ZAP-2			IDA 2
1-038	Z.TRABAJO 2	1	18,85	18,85		6		6	CL	ZAP-2			IDA 2
1-040	Z.TRABAJO 4	1	18,85	18,85		6		6	CL	ZAP-2			IDA 2
1-041	Z.TRABAJO 5	1	18,85	18,85		6		6	CL	ZAP-2			IDA 2
1-043	Z.TRABAJO P-2	1	22,38	22,38		12		12	CL	ZAP-2			IDA 2
					1028,81	592,00							
	PLANTA S1												
S1-001	LOCAL TECNICO	1	34,32	34,32				-	NO CL				
S1-002	GRUPO ELECTROGENO	1	29,42	29,42				-	NO CL				
S1-003	INSTALACIONES	1	318,06	318,06				-	NO CL				
S1-004	PASILLO	1	16	16,00				-	NO CL				
S1-005	CIRCULACION	1	41,37	41,37				-	NO CL				
S1-006	INSTALACIONES	1	14,72	14,72				-	NO CL				
S1-007	CT	1	26	26,00				-	NO CL				
S1-008	CGBT	1	50,04	50,04				-	NO CL				
S1-009	RESIDUOS	1	84,21	84,21				-	NO CL				
					614,14	0,00							
		59,00			4491,03			2398,10					

18-002 EDIFICIO AU

		Sup. No Climat. Con Extracción	Sup. Climat.	Nº personas CL	Qvent. Tip	Caudales Ventilación	Altura local	Volumen	Tipo Extrac.	Tipo Extrac. UD	Qextr	
	ESTANCIA	(m2)	Parcial (m2)	Parcial	l/s	Parcial m3/h	m	m3			m³/h	Ocup
	PLANTA +0											
0-001	PB ASEOS ALUMNOS 1	32,00	-	-	-	-	3,0	96				-
0-001B	PB AULA INFORMATICA	-	68,41	48	5	864	3,0	205	CL		761	49
0-002	PB ASEOS ALUMNOS 1	32,00	-	-	-	-	3,0	96				-
0-002B	PB AULA INFORMATICA	-	68,43	48	5	864	3,0	205	CL		761	49
0-003B	PB LAB IDIOMAS	-	84,01	64	5	1.152	3,0	252	CL		1.026	65
0-004	PB AULA GRANDE 2	-	351,10	222	13	9.990	5,0	1.756	CL		9.112	220
0-005	PB AULA MEDIANA C1.1	-	188,90	127	13	5.715	3,0	567	CL		5.432	127
0-006	PB AULA MEDIANA C1.2	-	180,60	127	13	5.715	3,0	542	CL		5.444	127
0-007	PB AULA MEDIANA C1.3	-	179,10	127	13	5.715	3,0	537	CL		5.446	127
0-011	PB AULA MEDIANA C3.1	-	176,30	127	13	5.715	3,0	529	CL		5.451	127
0-012	PB AULA MEDIANA C3.2	-	168,60	127	13	5.715	3,0	506	CL		5.462	127
0-013	PB AULA MEDIANA C3.3	-	167,20	127	13	5.715	3,0	502	CL		5.464	127
0-014	PB CIRCU VESTIBULO	-	386,00	175	13	7.875	7,0	2.702	CL		6.524	40
0-018	PB CONSERJERÍA	-	8,87	2	13	90	3,0	27	CL		77	2
0-021	ALMACEN	2,91	-	-	-	-	3,0	9				-
0-022	INSTALACIONES	4,87	-	-	-	-	3,0	15				-
0-023	ALMACEN	14,90	-	-	-	-	3,0	45	ASEO	2,0	180	-
0-024	INSTALACIONES	9,87	-	-	-	-	3,0	30				-
0-025	SALON DE ACTOS	-	457,80	400	5	7.200	5,5	2.518	CL		5.941	432
0-026	VESTÍBULO S. ACTOS	-	117,00	50	13	2.250	5,0	585	CL		1.958	4
0-027	CONTROL PROY.	-	13,53	2	13	90	3,0	41	CL		70	#N/D
0-028	TRADUCCIÓN SIM. 1	-	13,53	3	13	135	3,0	41	CL		115	3
0-029	TRADUCCIÓN SIM. 2	4,15	-	-	-	-	3,0	12				-
0-030	TRADUCCIÓN SIM. 3	4,15	-	-	-	-	3,0	12				-
0-031	VESTÍBULO MINUSV.	19,27	-	-	-	-	3,0	58				-
0-032	ESTAR PONENTES	-	9,58	6	13	270	3,0	29	CL		256	4
0-033	Z.TRABAJO 1	-	60,00	12	13	540	3,0	180	CL		450	6
0-035	ASEOS SALON	25,00	-	-	-	-	3,0	75	ASEO	9,0	810	-
												#N/D

18-002 EDIFICIO AU

3

		Sup. No Climat. Con Extracción	Sup. Climat.	Nº personas CL	Qvent. Tip	Caudales Ventilación	Altura local	Volumen	Tipo Extrac.	Tipo Extrac. UD	Qextr	
	ESTANCIA	(m2)	Parcial (m2)	Parcial	l/s	Parcial m3/h	m	m3			m³/h	Ocup
	PLANTA +1											
1-001	P1 ASEOS ALUMNOS 1	44,80	-	-	-	-	3,0	134				-
1-002	P1 ASEOS ALUMNOS 2	44,80	-	-	-	-	3,0	134				-
1-007	P1 AULA SEMINARIO C1.1	-	119,40	77	13	3.465	3,0	358	CL		3.286	77
1-008	P1 AULA SEMINARIO C1.2	-	112,50	77	13	3.465	3,0	338	CL		3.296	77
1-009	P1 AULA SEMINARIO C1.3	-	112,50	77	13	3.465	3,0	338	CL		3.296	77
1-010	P1 AULA SEMINARIO C1.4	-	111,30	77	13	3.465	3,0	334	CL		3.298	77
1-015	P1 AULA SEMINARIO C3.1	-	96,33	75	13	3.375	3,0	289	CL		3.231	77
1-016	P1 AULA SEMINARIO C3.2	-	124,40	110	13	4.950	3,0	373	CL		4.763	110
1-017	P1 SEMINARIO LAB SEM SIM	-	61,95	50	13	2.250	3,0	186	CL		2.157	48
1-029	INSTALACIONES	11,81	-	-	-	-	3,0	35				-
1-030	OBSERVACIÓN SEM	-	17,76	2	13	90	3,0	53	CL		63	2
1-031	CONTROL OBSERVACIÓN	-	13,54	3	13	135	3,0	41	CL		115	3
1-032	OBSERVACIÓN SEM 2	-	11,37	2	13	90	3,0	34	CL		73	2
1-033	ACCESO OBS	-	6,14	1	13	45	3,0	18	CL		36	1
1-034	MATERIAL 1	-	8,50	1	13	45	3,0	26	CL		32	2
1-035	OBSERVACIÓN SEM 3	-	26,80	2	13	90	3,0	80	CL		50	2
1-036	MATERIAL 2	7,13	-	-	-	-	3,0	21	ASEO	2,0	180	-
1-037	Z.TRABAJO 1	-	18,85	6	13	270	3,0	57	CL		242	3
1-038	Z.TRABAJO 2	-	18,85	6	13	270	3,0	57	CL		242	3
1-040	Z.TRABAJO 4	-	18,85	6	13	270	3,0	57	CL		242	3
1-041	Z.TRABAJO 5	-	18,85	6	13	270	3,0	57	CL		242	3
1-043	Z.TRABAJO P-2	-	22,38	12	13	540	3,0	67	CL		506	6
												573,00
	PLANTA S1											
S1-001	LOCAL TECNICO	34,32	-	-	-	-	3,0	103				-
S1-002	GRUPO ELECTROGENO	29,42	-	-	-	-	3,0	88				-
S1-003	INSTALACIONES	318,06	-	-	-	-	3,0	954				-
S1-004	PASILLO	16,00	-	-	-	-	3,0	48				-
S1-005	CIRCULACION	41,37	-	-	-	-	3,0	124				-
S1-006	INSTALACIONES	14,72	-	-	-	-	3,0	44				-
S1-007	CT	26,00	-	-	-	-	3,0	78				-
S1-008	CGBT	50,04	-	-	-	-	3,0	150				-
S1-009	RESIDUOS	84,21	-	-	-	-	3,0	253				-
												0,00
		871,80	3619,23	2384,00	420,00	92160,00		17097,79	0,00		86088,81	#N/D

18-002 EDIFICIO AU

		CALCULO DE CARGAS. REFRIGERACION										
		Pfs.	Hora	Pfl.	Qimp.	Circ/h.	Qvent.	Ren./h	Pfsvent	Pflvent	Pfst	Pftot
	ESTANCIA	W	Pfs.mßx.	W	(m3/h)		(m3/h)		W	W	W	W
	PLANTA +0											
0-001	PB ASEOS ALUMNOS 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0-001B	PB AULA INFORMATICA	10464	20 Julio 16hs	3859	3000	14,3	2205	0,1	8144	-168	18608	22299
0-002	PB ASEOS ALUMNOS 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0-002B	PB AULA INFORMATICA	10226	20 Julio 16hs	3859	2931	14,6	2205	0,1	8618	-651	18844	22052
0-003B	PB LAB IDIOMAS	7812	20 Julio 16hs	5119	2925	11,7	2925	0,1	10803	-222	18615	23512
0-004	PB AULA GRANDE 2	18221	20 Julio 16hs	17325	9900	12,4	9900	0,1	36564	-752	54785	71358
0-005	PB AULA MEDIANA C1.1	12317	24 Agosto 14hs	10001	5715	11,2	5715	0,1	21108	-435	33425	42991
0-006	PB AULA MEDIANA C1.2	12995	24 Agosto 14hs	10001	5715	11,7	5715	0,1	21108	-435	34103	43669
0-007	PB AULA MEDIANA C1.3	12803	24 Agosto 14hs	10001	5715	11,8	5715	0,1	21108	-435	33911	43477
0-011	PB AULA MEDIANA C3.1	12317	24 Agosto 14hs	10001	5715	11,2	5715	0,1	21108	-435	33425	42991
0-012	PB AULA MEDIANA C3.2	12995	24 Agosto 14hs	10001	5715	11,7	5715	0,1	21108	-435	34103	43669
0-013	PB AULA MEDIANA C3.3	12803	24 Agosto 14hs	10001	5715	11,8	5715	0,1	21108	-435	33911	43477
0-014	PB CIRCU VESTIBULO	16764	20 Julio 16hs	3150	4806	4,6	1800	0,6	6648	-137	23412	26425
0-018	PB CONSERJERÍA	1710	20 Julio 16hs	158	490	9,0	90	0,6	352	-27	2062	2193
0-021	ALMACEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0-022	INSTALACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0-023	ALMACEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0-024	INSTALACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0-025	SALON DE ACTOS	34634	20 Julio 15hs	34020	19440	14,3	19440	0,1	75981	-5741	110615	138894
0-026	VESTÍBULO S. ACTOS	7590	20 Julio 16hs	357	2176	6,1	393	0,9	1450	-30	9040	9367
0-027	CONTROL PROY.	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
0-028	TRADUCCIÓN SIM. 1	2374	20 Julio 16hs	236	681	6,6	135	0,8	528	-40	2902	3098
0-029	TRADUCCIÓN SIM. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0-030	TRADUCCIÓN SIM. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0-031	VESTÍBULO MINUSV.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0-032	ESTAR PONENTES	776	20 Julio 16hs	315	222	6,9	180	0,2	704	-54	1480	1741
0-033	Z.TRABAJO 1	7172	20 Julio 16hs	472	2056	11,2	270	0,7	997	-20	8169	8621
0-035	ASEOS SALON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

18-002 EDIFICIO AU

		CALCULO DE CARGAS. REFRIGERACION										
		Pfs.	Hora	Pfl.	Qimp.	Circ/h.	Qvent.	Ren./h	Pfsvent	Pflvent	Pfst	Pftot
	ESTANCIA	W	Pfs.mßx.	W	(m3/h)		(m3/h)		W	W	W	W
	PLANTA +1											
1-001	P1 ASEOS ALUMNOS 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-002	P1 ASEOS ALUMNOS 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-007	P1 AULA SEMINARIO C1.1	9840	24 Agosto 15hs	6064	3465	10,7	3465	0,1	13543	-1023	23383	28424
1-008	P1 AULA SEMINARIO C1.2	9846	24 Agosto 14hs	6064	3465	11,4	3465	0,1	12798	-264	22644	28444
1-009	P1 AULA SEMINARIO C1.3	9837	24 Agosto 14hs	6063	3465	11,4	3465	0,1	12798	-264	22635	28434
1-010	P1 AULA SEMINARIO C1.4	9666	24 Agosto 14hs	6064	3465	11,5	3465	0,1	12798	-264	22464	28264
1-015	P1 AULA SEMINARIO C3.1	11035	24 Agosto 14hs	6064	3465	11,7	3465	0,1	12798	-264	23833	29633
1-016	P1 AULA SEMINARIO C3.2	12127	24 Agosto 14hs	8662	4950	13,4	4950	0,1	18282	-376	30409	38695
1-017	P1 SEMINARIO LAB SEM SIM	5982	24 Agosto 14hs	3780	2160	11,4	2160	0,1	7978	-164	13960	17576
1-029	INSTALACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-030	OBSERVACIÓN SEM	1416	20 Julio 15hs	178	406	5,4	90	0,8	352	-27	1768	1919
1-031	CONTROL OBSERVACIÓN	969	20 Julio 15hs	236	278	7,1	135	0,3	528	-40	1497	1693
1-032	OBSERVACIÓN SEM 2	906	20 Julio 15hs	178	260	7,0	90	0,4	352	-27	1258	1409
1-033	ACCESO OBS	471	20 Julio 15hs	90	135	7,3	45	0,4	192	15	663	768
1-034	MATERIAL 1	906	20 Julio 15hs	178	260	7,0	90	0,4	352	-27	1258	1409
1-035	OBSERVACIÓN SEM 3	2215	Septiembre 13	178	635	11,6	90	0,6	261	-37	2476	2617
1-036	MATERIAL 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-037	Z.TRABAJO 1	1691	21 Junio 17hs	236	485	7,7	135	0,5	491	78	2182	2496
1-038	Z.TRABAJO 2	1691	21 Junio 17hs	236	485	7,7	135	0,5	491	78	2182	2496
1-040	Z.TRABAJO 4	1691	21 Junio 17hs	236	485	7,7	135	0,5	491	78	2182	2496
1-041	Z.TRABAJO 5	1691	21 Junio 17hs	236	485	7,7	135	0,5	491	78	2182	2496
1-043	Z.TRABAJO P-2	7172	20 Julio 16hs	472	2056	11,2	270	0,7	997	-20	8169	8621
	PLANTA S1											
S1-001	LOCAL TECNICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S1-002	GRUPO ELECTROGENO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S1-003	INSTALACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S1-004	PASILLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S1-005	CIRCULACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S1-006	INSTALACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S1-007	CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S1-008	CGBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S1-009	RESIDUOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

18-002 EDIFICIO AU

		CALCULO DE CARGAS. CALEFACCION						
		Pcl.	Hora	Qimp.	Circ/h.	Qvent.	Pcsvent	Pctot
	ESTANCIA	W	Pcl.max.	(m3/h)		(m3/h)	W	W
	PLANTA +0							
0-001	PB ASEOS ALUMNOS 1	-	-	-	-	-	-	-
0-001B	PB AULA INFORMATICA	-2758	21 Diciembre 6hs	791	4	2205	-15339	-18097
0-002	PB ASEOS ALUMNOS 1	-	-	-	-	-	-	-
0-002B	PB AULA INFORMATICA	-2728	21 Diciembre 6hs	782	4	2205	-15339	-18067
0-003B	PB LAB IDIOMAS	-4156	21 Diciembre 6hs	1191	5	2925	-20348	-24504
0-004	PB AULA GRANDE 2	-6843	21 Diciembre 6hs	1962	2	9900	-68869	-75712
0-005	PB AULA MEDIANA C1.1	-5809	21 Diciembre 6hs	1665	3	5715	-39756	-45565
0-006	PB AULA MEDIANA C1.2	-6003	21 Diciembre 6hs	1721	4	5715	-39756	-45759
0-007	PB AULA MEDIANA C1.3	-5675	21 Diciembre 6hs	1627	3	5715	-39756	-45431
0-011	PB AULA MEDIANA C3.1	-5809	21 Diciembre 6hs	1665	3	5715	-39756	-45565
0-012	PB AULA MEDIANA C3.2	-6003	21 Diciembre 6hs	1721	4	5715	-39756	-45759
0-013	PB AULA MEDIANA C3.3	-5675	21 Diciembre 6hs	1627	3	5715	-39756	-45431
0-014	PB CIRCU VESTIBULO	-11202	21 Diciembre 6hs	3211	3	1800	-12522	-23724
0-018	PB CONSERJERÍA	-869	21 Diciembre 6hs	249	5	90	-626	-1495
0-021	ALMACEN	-	-	-	-	-	-	-
0-022	INSTALACIONES	-	-	-	-	-	-	-
0-023	ALMACEN	-	-	-	-	-	-	-
0-024	INSTALACIONES	-	-	-	-	-	-	-
0-025	SALON DE ACTOS	-12254	21 Diciembre 6hs	3513	3	19440	-135233	-147487
0-026	VESTÍBULO S. ACTOS	-6968	21 Diciembre 6hs	1997	6	392,616	-2731	-9699
0-027	CONTROL PROY.	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
0-028	TRADUCCIÓN SIM. 1	-2034	21 Diciembre 6hs	583	6	135	-939	-2973
0-029	TRADUCCIÓN SIM. 2	-	-	-	-	-	-	-
0-030	TRADUCCIÓN SIM. 3	-	-	-	-	-	-	-
0-031	VESTÍBULO MINUSV.	-	-	-	-	-	-	-
0-032	ESTAR PONENTES	-718	21 Diciembre 6hs	206	6	180	-1252	-1970
0-033	Z.TRABAJO 1	-1742	21 Diciembre 6hs	499	3	270	-1878	-3620
0-035	ASEOS SALON	-	-	-	-	-	-	-

18-002 EDIFICIO AU

		CALCULO DE CARGAS. CALEFACCION						
		Pcl.	Hora	Qimp.	Circ/h.	Qvent.	Pcsvent	Pctot
	ESTANCIA	W	Pcl.max.	(m3/h)		(m3/h)	W	W
	PLANTA +1							
1-001	P1 ASEOS ALUMNOS 1	-	-	-	-	-	-	-
1-002	P1 ASEOS ALUMNOS 2	-	-	-	-	-	-	-
1-007	P1 AULA SEMINARIO C1.1	-5221	21 Diciembre 6hs	1497	5	3465	-24104	-29325
1-008	P1 AULA SEMINARIO C1.2	-5219	21 Diciembre 6hs	1496	5	3465	-24104	-29323
1-009	P1 AULA SEMINARIO C1.3	-5201	21 Diciembre 6hs	1491	5	3465	-24104	-29305
1-010	P1 AULA SEMINARIO C1.4	-4956	21 Diciembre 6hs	1421	5	3465	-24104	-29060
1-015	P1 AULA SEMINARIO C3.1	-5108	21 Diciembre 6hs	1464	5	3465	-24104	-29212
1-016	P1 AULA SEMINARIO C3.2	-5251	21 Diciembre 6hs	1505	4	4950	-34434	-39685
1-017	P1 SEMINARIO LAB SEM SIM	-2989	21 Diciembre 6hs	857	5	2160	-15026	-18015
1-029	INSTALACIONES	-	-	-	-	-	-	-
1-030	OBSERVACIÓN SEM	-1136	21 Diciembre 6hs	326	4	90	-626	-1762
1-031	CONTROL OBSERVACIÓN	-770	21 Diciembre 6hs	221	6	135	-939	-1709
1-032	OBSERVACIÓN SEM 2	-786	21 Diciembre 6hs	225	6	90	-626	-1412
1-033	ACCESO OBS	-580	21 Diciembre 6hs	166	9	45	-313	-893
1-034	MATERIAL 1	-786	21 Diciembre 6hs	225	6	90	-626	-1412
1-035	OBSERVACIÓN SEM 3	-1305	21 Diciembre 6hs	374	7	90	-626	-1931
1-036	MATERIAL 2	-	-	-	-	-	-	-
1-037	Z.TRABAJO 1	-1111	21 Diciembre 6hs	318	5	135	-988	-2099
1-038	Z.TRABAJO 2	-1111	21 Diciembre 6hs	318	5	135	-988	-2099
1-040	Z.TRABAJO 4	-1111	21 Diciembre 6hs	318	5	135	-988	-2099
1-041	Z.TRABAJO 5	-1111	21 Diciembre 6hs	318	5	135	-988	-2099
1-043	Z.TRABAJO P-2	-1742	21 Diciembre 6hs	499	3	270	-1878	-3620
	PLANTA S1							
S1-001	LOCAL TECNICO	-	-	-	-	-	-	-
S1-002	GRUPO ELECTROGENO	-	-	-	-	-	-	-
S1-003	INSTALACIONES	-	-	-	-	-	-	-
S1-004	PASILLO	-	-	-	-	-	-	-
S1-005	CIRCULACION	-	-	-	-	-	-	-
S1-006	INSTALACIONES	-	-	-	-	-	-	-
S1-007	CT	-	-	-	-	-	-	-
S1-008	CGBT	-	-	-	-	-	-	-
S1-009	RESIDUOS	-	-	-	-	-	-	-
		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

18-002 EDIFICIO AU

SELECCIÓN UNIDADES TERMINALES

			Modelo Unidades Terminales						Frio		Calor	Frio TOTAL		Calor TOTAL
	ESTANCIA		Nº	Tipo	Modelo	Presión disponiBQe Pa	Caudal l/h		P sensible/UD frig/h	P total/UD frig/h	P total/UD frig/h	P sensible frig/h	P total frig/h	P total frig/h
	PLANTA +0													
0-001	PB ASEOS ALUMNOS 1	NO	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
0-001B	PB AULA INFORMATICA	NO	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
0-002	PB ASEOS ALUMNOS 1	NO	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
0-002B	PB AULA INFORMATICA	NO	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
0-003B	PB LAB IDIOMAS	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
0-004	PB AULA GRANDE 2	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
0-005	PB AULA MEDIANA C1.1	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
0-006	PB AULA MEDIANA C1.2	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
0-007	PB AULA MEDIANA C1.3	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
0-011	PB AULA MEDIANA C3.1	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
0-012	PB AULA MEDIANA C3.2	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
0-013	PB AULA MEDIANA C3.3	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
0-014	PB CIRCU VESTIBULO	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
0-018	PB CONSERJERÍA	SI	1	F06	FCZ701PO-50-V5	16000	978		3210	3817	-1935	3210	3817	-1935
0-021	ALMACEN	NO	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
0-022	INSTALACIONES	NO	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
0-023	ALMACEN	NO	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
0-024	INSTALACIONES	NO	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
0-025	SALON DE ACTOS	NO	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
0-026	VESTÍBULO S. ACTOS	SI	1	F08	VED432-50-V5	13000	1433		4979	5948	-5032	4979	5948	-5032
0-027	CONTROL PROY.	NO	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
0-028	TRADUCCIÓN SIM. 1	NO	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
0-029	TRADUCCIÓN SIM. 2	NO	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
0-030	TRADUCCIÓN SIM. 3	NO	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
0-031	VESTÍBULO MINUSV.	SI	-	F06	-	-	-		-	-	-	-	-	-
0-032	ESTAR PONENTES	SI	1	F02	FCZ301PO-30-V3	10000	409		1579	1910	-1000	1579	1910	-1000
0-033	Z.TRABAJO 1	SI	1	F08	VED432-50-V5	13000	1433		4979	5948	-5032	4979	5948	-5032
0-035	ASEOS SALON	SI	-	F08	-	-	-		-	-	-	-	-	-

18-002 EDIFICIO AU

SELECCIÓN UNIDADES TERMINALES

			Modelo Unidades Terminales						Frio		Calor	Frio TOTAL		Calor TOTAL
	ESTANCIA		Nº	Tipo	Modelo	Presión disponiBQe Pa	Caudal l/h		P sensible/UD frig/h	P total/UD frig/h	P total/UD frig/h	P sensible frig/h	P total frig/h	P total frig/h
	PLANTA +1													
1-001	P1 ASEOS ALUMNOS 1		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
1-002	P1 ASEOS ALUMNOS 2	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1-007	P1 AULA SEMINARIO C1.1	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1-008	P1 AULA SEMINARIO C1.2	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1-009	P1 AULA SEMINARIO C1.3	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1-010	P1 AULA SEMINARIO C1.4	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1-015	P1 AULA SEMINARIO C3.1	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1-016	P1 AULA SEMINARIO C3.2	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1-017	P1 SEMINARIO LAB SEM SIM	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1-029	INSTALACIONES	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1-030	OBSERVACIÓN SEM	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1-031	CONTROL OBSERVACIÓN	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1-032	OBSERVACIÓN SEM 2	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1-033	ACCESO OBS	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1-034	MATERIAL 1	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1-035	OBSERVACIÓN SEM 3	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1-036	MATERIAL 2	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1-037	Z.TRABAJO 1	SI	1	F03	FCZ401PO-30-V3	14000	576		2162	2706	-1219	2162	2706	-1219
1-038	Z.TRABAJO 2	SI	1	F03	FCZ401PO-30-V3	14000	576		2162	2706	-1219	2162	2706	-1219
1-040	Z.TRABAJO 4	SI	1	F03	FCZ401PO-30-V3	14000	576		2162	2706	-1219	2162	2706	-1219
1-041	Z.TRABAJO 5	SI	1	F03	FCZ401PO-30-V3	14000	576		2162	2706	-1219	2162	2706	-1219
1-043	Z.TRABAJO P-2	SI	1	F08	VED432-50-V5	13000	1433		4979	5948	-5032	4979	5948	-5032
	PLANTA S1													
S1-001	LOCAL TECNICO	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
S1-002	GRUPO ELECTROGENO	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
S1-003	INSTALACIONES	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
S1-004	PASILLO	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
S1-005	CIRCULACION	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
S1-006	INSTALACIONES	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
S1-007	CT	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
S1-008	CGBT	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
S1-009	RESIDUOS	NO	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-