PLANTA 0

	ESTANCIA			Pfs. W	Pfl. W	Psvent W	Plvent W	Qvent (m3/h)	Pcl. W	Pcsvent W	PT kW	PC. kW	Nº uds	PT/ud kW	Pfs./ud kW	PC/ud kW
0-018	PB CONSERJERÍA		1	1754	157	149	101	90	-912	-168	2161	-1080	1	2,16	1,90	-1,08
0-026	ESTÍBULO S. ACTOS		1	7842	357	650	442	392,616	-7304	-731	9291	-8035	1	9,29	8,49	-8,04
0-028	TRADUCCIÓN SIM. 1		-	2469	237	224	152	135	-2128	-251	3081	-2379	4	0,77	0,67	-0,59
0-032	ESTAR PONENTES		1	812	315	298	202	180	-754	-335	1628	-1089	1	1,63	1,11	-1,09
0-033	Z.TRABAJO 1		1	7235	473	447	304	270	-1824	-503	8459	-2327	1	8,46	7,68	-2,33
1-037	Z.TRABAJO 1		1	1741	237	224	152	135	-1111	-251	2353	-1362	1	2,35	1,96	-1,36
1-038	Z.TRABAJO 2		1	1741	237	224	152	135	-1111	-251	2353	-1362	1	2,35	1,96	-1,36
1-040	Z.TRABAJO 4		1	1741	237	224	152	135	-1111	-251	2353	-1362	1	2,35	1,96	-1,36
1-041	Z.TRABAJO 5		1	1741	237	224	152	135	-1111	-251	2353	-1362	1	2,35	1,96	-1,36
1-043	Z.TRABAJO P-2		1	7235	473	447	304	270	-1824	-503	8459	-2327	1	8,46	7,68	-2,33