TABLA PARA EL CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS DE EJECUCIÓN (CIE)

Obra	**AULARIO Nº 2 Y SU URBANIZACIÓN EN EL CAMPUS DE JEREZ DE LA FRONTERA. CÁDIZ**		
Localidad	JEREZ DE LA FRONTERA	**CDE Total**	4.649.025,92
Provincia	CÁDIZ	PLAZO meses	18
		SUPERFICIE CONSTRUIDA	5.800,59

CÓDIGO	CONCEPTO	UD.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% s/CDE
C12	**COSTES INDIRECTOS DE EJECUCIÓN (CIE)**				**325.351,25**	**7,00%**
C121	**MANO DE OBRA INDIRECTA**				**98.672,58**	
C1211	Encargados	mes	18	2.805,53	50.499,54	
C1212	Capataces	mes			0,00	
C1213	Almaceneros	mes			0,00	
C1214	Guardas	mes	18	2.676,28	48.173,04	
C1215	Listeros	mes			0,00	
C1216	Otros				0,00	
C122	**MEDIOS AUXILIARES**				**72.062,83**	
C1221	**Mano de Obra Auxiliar**				**13.573,38**	
C12211	Personal transporte interno materiales	m2	5.801	1,65	9.570,97	
C12212	Personal de limpieza, regado y vertido de residuos	m2			0,00	
C12213	Recogida y transporte de útiles y herramientas	m2	5.801	0,69	4.002,41	
C12214	Otros				0,00	
C1222	**Materiales Auxiliares**				**0,00**	
C12221	Pasta fijación reglas	m2			0,00	
C12222	Materiales peldaños provisionales	m2			0,00	
C12223	Materiales para replanteos	m2			0,00	
C1223	**Maquinaria, Útiles y Herramientas**				**58.489,44**	
C12231	Medios de elevación (con montaje, desmontaje y maquinista)				53.433,99	
C122311	*Grúas con gruista*	mes	12	3.977,53	47.730,36	
C122312	*Montaje y desmontaje gruas*	ud	1	5.703,63	5.703,63	
C122313	*Montacargas*	mes			0,00	
C12232	Hormigoneras	mes			0,00	
C12233	Cortadoras y dobladoras	mes	7	200,15	1.401,05	
C12234	Andamios	m2	5.801	0,55	3.190,32	
C12235	Herramientas	m2	5.801	0,08	464,08	
C12236	Otras máquinas	mes				
C123	**INSTALACIONES ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIAS**				**17.235,42**	
C1231	**Casetas de Obra**				**14.247,54**	
C12311	Gastos de Oficinas y Almacenes de Obra	mes	18	127,58	2.296,44	
C12312	Almacenes	m2	98	121,95	11.951,10	
C1232	**Acometidas y Tendidos**	ud	1	2.188,31	**2.188,31**	
C1233	**Viales, Localizaciones y Replanteos**	ud	1	799,57	**799,57**	
C1234	**Otros**				**0,00**	
C124	**PERSONAL**				**137.380,43**	
C1241	Técnicos Adcritos a la Obra	mes	36	3.112,05	112.033,80	
C1242	Administrativos	mes	12	2.112,22	25.346,63	
C1243	Otros				0,00	
C125	**VARIOS**				**0,00**	
C1251	Gastos de Oficinas y Almacenes de Obra	mes			0,00	
C1252	Retirada de Residuos	m2			0,00	
C1253	Otros				0,00	
C126	**SEGURIDAD Y SALUD**				**0,00**	
C1261	Medicina Preventiva y Primeros Auxilios	NA			0,00	
C1262	Formación Especifica en Seguridad y Salud	NA			0,00	
C1263	Cascos y Guantes de Uso Normal	NA			0,00	
C1264	Personal de Seguridad (Reuniones, Comités, Vigilancia, etc)	NA			0,00	
C1265	Locales y Servicios	NA			0,00	
C1266	Seguridad Colectiva	NA			0,00	
C1267	Seguridad Individual	NA			0,00	
C1268	Señalización	NA			0,00	
C1269	Otros	NA			0,00	